

## Tierrfino Richtzeitwerte

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tierrfino contact grob<br>Grundierung                                                      | 4 Min. Lohnanteil Wand<br>5 Min. Lohnanteil Decke                                                                                                                                                            |
| Tierrfino contact fein<br>Grundierung                                                      | 3 Min. Lohnanteil Wand<br>4 Min. Lohnanteil Decke                                                                                                                                                            |
| Tierrfino fix<br>Grundierung                                                               | 3 Min. Lohnanteil Wand<br>4 Min. Lohnanteil Decke                                                                                                                                                            |
| Tierrfino Base<br>Lehmunterputz mit<br>Flachfasern<br>als Ausgleichsputz<br>Wand und Decke | 12 Min. Lohnanteil Wand bei 15 mm Putzstärke<br>16 Min. Lohnanteil Decke bei 15 mm Putzstärke<br><br>5 Min. Lohnanteil Wand je weitere 5 mm Putzstärke<br>5 Min. Lohnanteil Decke je weitere 5 mm Putzstärke |
| Tierrfino Base<br>Lehmunterputz mit<br>Flachfasern<br>als Unterputz<br>Wand und Decke      | 18 Min. Lohnanteil Wand bei 15 mm Putzstärke<br>24 Min. Lohnanteil Decke bei 15 mm Putzstärke<br><br>5 Min. Lohnanteil Wand je weitere 5 mm Putzstärke<br>5 Min. Lohnanteil Decke je weitere 5 mm Putzstärke |
| Tierrfino Base<br>Lehmunterputz mit<br>Flachfasern<br>als Einlagenputz<br>Wand und Decke   | 21 Min. Lohnanteil Wand bei 15 mm Putzstärke<br>25 Min. Lohnanteil Decke bei 15 mm Putzstärke<br><br>5 Min. Lohnanteil Wand je weitere 5 mm Putzstärke<br>5 Min. Lohnanteil Decke je weitere 5 mm Putzstärke |
| Tierrfino Base<br>Lehmunterputz mit<br>Strohfasern<br>als Ausgleichsputz<br>Wand und Decke | 12 Min. Lohnanteil Wand bei 15 mm Putzstärke<br>16 Min. Lohnanteil Decke bei 15 mm Putzstärke<br><br>5 Min. Lohnanteil Wand je weitere 5 mm Putzstärke<br>5 Min. Lohnanteil Decke je weitere 5 mm Putzstärke |
| Tierrfino Base<br>Lehmunterputz mit<br>Strohfasern<br>als Unterputz<br>Wand und Decke      | 21 Min. Lohnanteil Wand bei 15 mm Putzstärke<br>25 Min. Lohnanteil Decke bei 15 mm Putzstärke<br><br>5 Min. Lohnanteil Wand je weitere 5 mm Putzstärke<br>5 Min. Lohnanteil Decke je weitere 5 mm Putzstärke |
| Tierrfino Base<br>Lehmunterputz mit<br>Strohfasern<br>als Einlagenputz<br>Wand und Decke   | 21 Min. Lohnanteil Wand bei 15 mm Putzstärke<br>25 Min. Lohnanteil Decke bei 15 mm Putzstärke<br><br>5 Min. Lohnanteil Wand je weitere 5 mm Putzstärke<br>5 Min. Lohnanteil Decke je weitere 5 mm Putzstärke |

## Tierrfino Richtzeitwerte

Tierrfino Base  
Lehmoberputz  
als Ausgleichsputz  
Wand und Decke

12 Min. Lohnanteil Wand bei 15 mm Putzstärke  
16 Min. Lohnanteil Decke bei 15 mm Putzstärke

Tierrfino Base  
Lehmoberputz  
als Unterputz  
Wand und Decke

18 Min. Lohnanteil Wand bei 15 mm Putzstärke  
24 Min. Lohnanteil Decke bei 15 mm Putzstärke

Tierrfino Base  
Lehmoberputz  
als Einlagenputz  
Wand und Decke

12 Min. Lohnanteil Wand bei 5 mm Putzstärke  
16 Min. Lohnanteil Decke bei 5 mm Putzstärke  
5 Min. Lohnanteil Wand je weitere 5 mm Putzstärke  
5 Min. Lohnanteil Decke je weitere 5 mm Putzstärke

Tierrfino Base  
Lehmoberputz mit  
Strohfasern  
als Einlagenputz  
Wand und Decke

21 Min. Lohnanteil Wand bei 15 mm Putzstärke  
25 Min. Lohnanteil Decke bei 15 mm Putzstärke

Tierrfino Base Rot  
Lehmoberputz mit  
Strohfasern  
als Einlagenputz  
Wand und Decke

21 Min. Lohnanteil Wand bei 15 mm Putzstärke  
25 Min. Lohnanteil Decke bei 15 mm Putzstärke

Tierrfino Kalk  
Grundputz Ausgleichsputz  
Wand und Decke

10 Min. Lohnanteil bei 15 mm Putzstärke Wand  
13 Min. Lohnanteil bei 15 mm Putzstärke Decke

Tierrfino Kalk  
Grundputz  
Unterputz  
Wand und Decke

15 Min. Lohnanteil bei 10 mm Putzstärke Wand  
18 Min. Lohnanteil bei 10 mm Putzstärke Decke

Tierrfino Kalk  
Grundputz  
Einlagenputz  
Wand und Decke

18 Min. Lohnanteil bei 10 mm Putzstärke Wand  
24 Min. Lohnanteil bei 10 mm Putzstärke Decke

Tierrfino Kalk  
Feinputz  
Wand und Decke

12 Min. Lohnanteil bei 5 mm Putzstärke Wand  
16 Min. Lohnanteil bei 5 mm Putzstärke Decke

## Tierrfino Richtzeitwerte

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tierrfino Finish<br>Lehmedelputz     | 18 Min. Lohnanteil Wand gewaschen/gebürstet                  |
|                                      | 21 Min. Lohnanteil Decke gewaschen/gebürstet                 |
|                                      | 28 Min. Lohnanteil Wand geglättet                            |
|                                      | 31 Min. Lohnanteil Decke geglättet                           |
| Tierrfino Duro<br>Lehmfeinputz       | 15 Min. Lohnanteil Wand gewaschen/gebürstet                  |
|                                      | 18 Min. Lohnanteil Decke gewaschen/gebürstet                 |
|                                      | 21 Min. Lohnanteil Wand geglättet                            |
|                                      | 24 Min. Lohnanteil Decke geglättet                           |
| Tierrfino Tpaint<br>Lehmstreichputz  | 7 Min. Lohnanteil Wand erster Anstrich                       |
|                                      | 9 Min. Lohnanteil Decke erster Anstrich                      |
|                                      | 10 Min. Lohnanteil Wand weiterer Anstrich und Finish         |
|                                      | 12 Min. Lohnanteil Decke weiterer Anstrich und Finish        |
| Tierrfino Listro<br>Lehmglanzputz    | 4 Min. Lohnanteil Wand Grundspachtel gestrichen              |
|                                      | 6 Min. Lohnanteil Decke Grundspachtel gestrichen             |
|                                      | 5 Min. Lohnanteil Wand Grundspachtel gespachtelt             |
|                                      | 7 Min. Lohnanteil Decke Grundspachtel gespachtelt            |
|                                      | 15 Min. Lohnanteil Wand weitere Lage gespachtelt und Finish  |
|                                      | 17 Min. Lohnanteil Decke weitere Lage gespachtelt und Finish |
| Tierrfino ipaint<br>Lehmfarbe        | 4 Min. Lohnanteil Wand erster Anstrich                       |
|                                      | 6 Min. Lohnanteil Decke erster Anstrich                      |
|                                      | 3 Min. Lohnanteil Wand je weiterer Anstrich                  |
|                                      | 5 Min. Lohnanteil Decke je weiterer Anstrich                 |
| Zulage Tierrfino fix<br>Verfestigung | 3 Min. Lohnanteil Wand                                       |
|                                      | 5 Min. Lohnanteil Decke                                      |
| Zulage Tierrfino wax<br>Verfestigung | 5 Min. Lohnanteil Wand                                       |
|                                      | 7 Min. Lohnanteil Decke                                      |

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jedem Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.